Saturn III
136,35 m^2

plus garaż 22,30 m^2

Dom parterowy z 4 sypialniami, energooszczędny, z garażem jednostanowiskowym i wjazdem od południa

min. wymiary działki	22,35 x 23,55 m

pow. netto parteru	167,35 m^2
pow. całkowita	210,85 m^2
pow. zabudowy	213,05 m^2
kubatura brutto	1 032,10 m^3
wysokość budynku	7,17 m
kąt nachylenia dachu	30°
rodzaj stropu	lekki
pow. dachu	313,00 m^2

TECHNOLOGIA
Pustak ceramiczny gr. 30 cm + ocieplenie w systemie Termo Organika. Pokrycie dachu dachówką cementową. Brama garażowa i drzwi zewnętrzne marki Hörmann.

Do tego projektu możesz wprowadzić zmiany, na które wyrazimy bezpłatną zgodę. Więcej na www.studioatrium.pl

KOSZTY BUDOWY

stan surowy	283 674 zł
roboty wykończeniowe	259 620 zł
instalacje	119 341 zł
koszt budowy	662 635 zł

Podane ceny są szacunkowymi cenami netto. Zapytaj o zestawienie materiałów naszego konsultanta na www.studioatrium.pl



RZUT PARTERU

		[m^2]
1	przedsionek	4,10
2	hall	17,55
3	pokój dzienny z jadalnią	32,55
4	pokój	19,05
5	pokój	12,25
6	pokój	12,25
7	łazienka	5,55
8	kotłownia	4,05
9	kuchnia	15,45
10	pokój	13,55
	razem	136,35
11	garaż	22,30