Ada Plus
97,8 m^2

plus piwnica 57,15 m^2
plus garaż 18,90 m^2

Parterowy dom z poddaszem użytkowym, z garażem i niezadaszonym tarasem, podpiwniczony

min. wymiary działki	19,7 x 17,3 m

pow. netto parteru	81,15 m^2
pow. całkowita	260,70 m^2
pow. zabudowy	111,70 m^2
kubatura brutto	794,60 m^3
wysokość budynku	8,62 m
kąt nachylenia dachu	45°
rodzaj stropu	gęstożebrowy
pow. dachu	195,00 m^2

TECHNOLOGIA
Technologia murowana: pustak ceramiczny gr. 30 cm + ocieplenie w systemie Termo Organika. Pokrycie dachu: dachówka Braas. Brama garażowa i drzwi zewnętrzne marki Hörmann.

Do tego projektu możesz wprowadzić zmiany, na które wyrazimy bezpłatną zgodę. Więcej na www.studioatrium.pl

KOSZTY BUDOWY

stan surowy	318 880 zł
roboty wykończeniowe	269 075 zł
instalacje	120 510 zł
koszt budowy	708 465 zł

Podane ceny są szacunkowymi cenami netto. Zapytaj o zestawienie materiałów naszego konsultanta na www.studioatrium.pl

RZUT PARTERU		[m^2]
1	przedsionek	4,60
2	łazienka	2,65
3	hall z komunikacją	4,75
4	kuchnia z jadalnią	11,70
5	pokój dzienny	20,10
6	pokój	12,65
	razem	56,45
7	garaż	18,90

30 LAT ATRIUM STUDIO | PROJEKTY DOMÓW
telefon konsultanta
33 822 94 96
więcej projektów i informacji na
www.studioatrium.pl

RZUT PODDASZA [m^2]

1	hall z komunikacją	2,50
2	łazienka	6,65
3	pokój	11,00
4	pokój	12,85
5	pokój	8,35
	razem	41,35

30 LAT ATRIUM STUDIO | PROJEKTY DOMÓW

telefon konsultanta
33 822 94 96

więcej projektów i informacji na
www.studioatrium.pl

RZUT PIWNICY		[m^2]
1	łącznik	3,90
2	kotłownia	9,40
3	piwnica	15,00
4	piwnica	17,45
5	piwnica	11,40
	razem	57,15