Ada VI Bis
112,6 m^2

plus garaż 42,00 m^2

Parterowy dom jednorodzinny z poddaszem użytkowym i garażem dwustanowiskowym z płaskim dachem

min. wymiary działki	23,75 x 17,8 m

pow. netto parteru	68,15 m^2
pow. całkowita	240,75 m^2
pow. zabudowy	152,75 m^2
kubatura brutto	734,75 m^3
wysokość budynku	8,17 m
kąt nachylenia dachu	40°
rodzaj stropu	gęstożebrowy
pow. dachu	167,75 m^2

TECHNOLOGIA
Technologia murowana: pustak ceramiczny gr. 30 cm + ocieplenie w systemie Termo Organika. Pokrycie dachu: dachówka Braas. Brama garażowa i drzwi zewnętrzne marki Hörmann.

Do tego projektu możesz wprowadzić zmiany, na które wyrazimy bezpłatną zgodę. Więcej na www.studioatrium.pl

KOSZTY BUDOWY

stan surowy	302 830 zł
roboty wykończeniowe	291 024 zł
instalacje	130 446 zł
koszt budowy	724 300 zł

Podane ceny są szacunkowymi cenami netto. Zapytaj o zestawienie materiałów naszego konsultanta na www.studioatrium.pl



RZUT PARTERU		[m^2]
1	przedsionek	3,45
2	kotłownia	3,90
3	łazienka	2,80
4	pokój	14,95
5	pokój dzienny	26,90
6	kuchnia	7,20
7	hall z komunikacją	4,35
8	schowek	1,10
	razem	65,65
9	garaż	42,00



RZUT PODDASZA		[m^2]
1	hall z komunikacją	2,55
2	łazienka	7,25
3	pokój	12,70
4	pokój	11,85
5	pokój	8,70
6	pralnia	3,90
0	**razem**	46,95

30 LAT ATRIUM STUDIO | PROJEKTY DOMÓW

telefon konsultanta
33 822 94 96

więcej projektów i informacji na
www.studioatrium.pl