





Agata
93,15 m^2

plus piwnica 50,55 m^2
plus garaż 17,95 m^2

Podpiwniczony dom parterowy z poddaszem użytkowym i dwuspadowym dachem, z przeszklonym ryzalitem i tarasem w podcieniu, z lukarnami i garażem

min. wymiary działki	20,46 x 17,25 m

pow. netto parteru	81,20 m^2
pow. całkowita	248,95 m^2
pow. zabudowy	107,10 m^2
kubatura brutto	743,00 m^3
wysokość budynku	8,41 m
kąt nachylenia dachu	45°
rodzaj stropu	gęstożebrowy
pow. dachu	189,50 m^2


TECHNOLOGIA
Technologia murowana: Pustak ceramiczny gr. 30 cm + ocieplenie w systemie Termo Organika. Pokrycie dachu dachówką cementową. Brama garażowa i drzwi zewnętrzne marki Hörmann.

Do tego projektu możesz wprowadzić zmiany, na które wyrazimy bezpłatną zgodę. Więcej na www.studioatrium.pl

KOSZTY BUDOWY


stan surowy	256 501 zł
roboty wykończeniowe	216 439 zł
instalacje	96 936 zł
koszt budowy	569 875 zł

Podane ceny są szacunkowymi cenami netto. Zapytaj o zestawienie materiałów naszego konsultanta na www.studioatrium.pl



RZUT PARTERU [m^2]

1	przedsionek	5,55
2	hall z komunikacją	4,40
3	łazienka	3,45
4	pokój dzienny	21,20
5	kuchnia z jadalnią	15,50
	razem	50,10
6	garaż	17,95




RZUT PODDASZA		[m^2]
1	hall z komunikacją	2,35
2	łazienka	8,35
3	pokój	12,90
4	pokój	11,70
5	pokój	7,75
	razem	43,05

ATRIUM STUDIO | PROJEKTY DOMÓW

telefon konsultanta
33 822 94 96

więcej projektów i informacji na
www.studioatrium.pl



RZUT PIWNICY		[m^2]
1	łącznik	4,10
2	piwnica	10,80
3	kotłownia	20,30
4	piwnica	15,35
	razem	50,55

ATRIUM STUDIO | PROJEKTY DOMÓW

telefon konsultanta
33 822 94 96

więcej projektów i informacji na
www.studioatrium.pl