







# Alberto
# 95,6 m$^2$

Dom jednorodzinny, parterowy, z czterema sypialniami

| | |
|---|---|
| min. wymiary działki | 22,48 x 18,15 m |

| | |
|---|---|
| pow. netto parteru | 108,00 m$^2$ |
| pow. całkowita | 138,10 m$^2$ |
| pow. zabudowy | 138,10 m$^2$ |
| kubatura brutto | 596,90 m$^3$ |
| wysokość budynku | 5,54 m |
| kąt nachylenia dachu | 25° |
| rodzaj stropu | lekki |
| pow. dachu | 193,00 m$^2$ |


TECHNOLOGIA
Technologia murowana: Pustak ceramiczny gr. 30 cm + ocieplenie w systemie Termo Organika. Pokrycie dachu dachówką cementową. Drzwi zewnętrzne marki Hörmann.

Do tego projektu możesz wprowadzić zmiany, na które wyrazimy bezpłatną zgodę. Więcej na www.studioatrium.pl

KOSZTY BUDOWY

| | |
|---|---|
| stan surowy | 184 169 zł |
| roboty wykończeniowe | 168 552 zł |
| instalacje | 77 479 zł |
| koszt budowy | 430 200 zł |

Podane ceny są szacunkowymi cenami netto. Zapytaj o zestawienie materiałów naszego konsultanta na www.studioatrium.pl




RZUT PARTERU

| | | [m$^2$] |
|---|---|---|
| 1 | przedsionek | 3,35 |
| 2 | hall | 11,40 |
| 3 | kotłownia | 2,95 |
| 4 | kuchnia | 7,90 |
| 5 | pokój dzienny z jadalnią | 20,30 |
| 6 | łazienka | 5,90 |
| 7 | pokój | 10,85 |
| 8 | pokój | 11,80 |
| 9 | pokój | 10,10 |
| 10 | pokój | 9,05 |
| 11 | w.c. | 2,00 |
| | **razem** | 95,60 |