Aston
139,85 m^2

plus garaż 23,70 m^2

Dom parterowy z poddaszem użytkowym i garażem, z oryginalną pergolą nad tarasem

min. wymiary działki	23,6 x 21,67 m

pow. netto parteru	108,70 m^2
pow. całkowita	271,75 m^2
pow. zabudowy	139,75 m^2
kubatura brutto	828,20 m^3
wysokość budynku	8,34 m
kąt nachylenia dachu	40°
rodzaj stropu	gęstożebrowy
pow. dachu	226,00 m^2

TECHNOLOGIA

Technologia murowana: pustak ceramiczny gr. 30 cm + ocieplenie w systemie Termo Organika. Pokrycie dachu: dachówka Braas. Brama garażowa i drzwi zewnętrzne marki Hörmann.

Do tego projektu możesz wprowadzić zmiany, na które wyrazimy bezpłatną zgodę. Więcej na www.studioatrium.pl

KOSZTY BUDOWY

stan surowy	334 670 zł
roboty wykończeniowe	321 623 zł
instalacje	144 162 zł
koszt budowy	800 455 zł

Podane ceny są szacunkowymi cenami netto. Zapytaj o zestawienie materiałów naszego konsultanta na www.studioatrium.pl



RZUT PARTERU

		[m^2]
1	przedsionek	4,10
2	hall z komunikacją	7,00
3	pokój dzienny	22,80
4	jadalnia	6,45
5	kuchnia	9,45
6	spiżarka	2,95
7	łazienka	3,20
8	pokój	9,65
9	łącznik	3,30
10	kotłownia	9,20
	razem	78,10
11	garaż	23,70



RZUT PODDASZA		[m^2]
1	hall z komunikacją	10,20
2	pokój	13,65
3	pokój	17,80
4	łazienka	6,80
5	pokój	13,30
	razem	61,75

30 LAT ATRIUM STUDIO | PROJEKTY DOMÓW

telefon konsultanta
33 822 94 96

więcej projektów i informacji na
www.studioatrium.pl