Compact House 109 m^2

plus garaż 20,05 m^2

Dom parterowy z poddaszem użytkowym i garażem, lukarną z balkonem nad wejściem, niezadaszonym tarasem i dużą kotłownią

min. wymiary działki	19 x 16,94 m

pow. netto parteru	77,35 m^2
pow. całkowita	194,05 m^2
pow. zabudowy	97,30 m^2
kubatura brutto	620,00 m^3
wysokość budynku	8,75 m
kąt nachylenia dachu	45°
rodzaj stropu	gęstożebrowy
pow. dachu	183,70 m^2

TECHNOLOGIA

Technologia murowana: pustak ceramiczny gr. 30 cm + ocieplenie w systemie Termo Organika. Pokrycie dachu: dachówka Braas. Brama garażowa i drzwi zewnętrzne marki Hörmann.

Do tego projektu możesz wprowadzić zmiany, na które wyrazimy bezpłatną zgodę. Więcej na www.studioatrium.pl

KOSZTY BUDOWY

stan surowy	223 520 zł
roboty wykończeniowe	214 806 zł
instalacje	96 283 zł
koszt budowy	534 610 zł

Podane ceny są szacunkowymi cenami netto. Zapytaj o zestawienie materiałów naszego konsultanta na www.studioatrium.pl



RZUT PARTERU

		[m^2]
1	przedsionek z garderobą	4,75
2	hall	3,00
3	w.c.	1,50
4	kuchnia	9,80
5	pokój dzienny z komunikacją	27,35
6	kotłownia	6,95
	razem	53,35
7	garaż	20,05

30 LAT ATRIUM STUDIO | PROJEKTY DOMÓW

telefon konsultanta
33 822 94 96



RZUT PODDASZA		[m^2]
1	hall z komunikacją	8,50
2	łazienka	5,65
3	pokój	8,60
4	pokój	11,70
5	pokój	10,45
6	pokój	10,75
0	**razem**	55,65

30 LAT ATRIUM STUDIO | PROJEKTY DOMÓW

telefon konsultanta
33 822 94 96

więcej projektów i informacji na
www.studioatrium.pl