





Dżoker
153,7 m^2

plus garaż 20,65 m^2

Parterowy dom z poddaszem użytkowym, wejściem w kolumnami, przeszklonym ryzalitem i odkrytym tarasem, z garażem

min. wymiary działki	22,2 x 21,57 m

pow. netto parteru	121,30 m^2
pow. całkowita	285,25 m^2
pow. zabudowy	150,20 m^2
kubatura brutto	789,25 m^3
wysokość budynku	7,56 m
kąt nachylenia dachu	38°
rodzaj stropu	gęstożebrowy
pow. dachu	248,00 m^2

TECHNOLOGIA


Technologia murowana: Pustak ceramiczny gr. 30 cm + ocieplenie w systemie Termo Organika. Pokrycie dachu dachówką cementową. Brama garażowa i drzwi zewnętrzne marki Hörmann.

Do tego projektu możesz wprowadzić zmiany, na które wyrazimy bezpłatną zgodę. Więcej na www.studioatrium.pl

KOSZTY BUDOWY


stan surowy	308 173 zł
roboty wykończeniowe	296 159 zł
instalacje	132 748 zł
koszt budowy	737 080 zł

Podane ceny są szacunkowymi cenami netto. Zapytaj o zestawienie materiałów naszego konsultanta na www.studioatrium.pl



RZUT PARTERU

		[m^2]
1	przedsionek	4,00
2	hall z komunikacją	7,25
3	pokój	10,05
4	pokój dzienny	26,45
5	kuchnia z jadalnią	21,75
6	łazienka	8,25
7	kotłownia	10,55
8	spiżarnia	4,70
	razem	93,00
9	garaż	20,65



RZUT PODDASZA		[m^2]
1	hall z komunikacją	13,75
2	pokój	11,20
3	pokój	10,75
4	łazienka	6,30
5	garderoba	4,00
6	pokój	14,70
	razem	60,70

ATRIUM STUDIO | PROJEKTY DOMÓW

telefon konsultanta
33 822 94 96

więcej projektów i informacji na
www.studioatrium.pl