







Gustaw II
107,2 m^2

plus piwnica 70,80 m^2
plus garaż 39,70 m^2

Dom jednorodzinny, parterowy, z dwustanowiskowym garażem w piwnicy

min. wymiary działki	21,5 x 28,45 m

pow. netto parteru	111,05 m^2
pow. całkowita	283,20 m^2
pow. zabudowy	149,95 m^2
kubatura brutto	1 035,40 m^3
wysokość budynku	6,16 m
kąt nachylenia dachu	30°
rodzaj stropu	lekki
pow. dachu	226,00 m^2


TECHNOLOGIA
Technologia murowana: pustak ceramiczny gr. 25 cm + ocieplenie w systemie Termo Organika. Pokrycie dachu: dachówka. Brama garażowa i drzwi zewnętrzne marki Hörmann.

Do tego projektu możesz wprowadzić zmiany, na które wyrazimy bezpłatną zgodę. Więcej na www.studioatrium.pl

KOSZTY BUDOWY

stan surowy	329 450 zł
roboty wykończeniowe	272 643 zł
instalacje	123 408 zł
koszt budowy	725 500 zł


Podane ceny są szacunkowymi cenami netto. Zapytaj o zestawienie materiałów naszego konsultanta na www.studioatrium.pl



RZUT PARTERU [m^2]

1	przedsionek	2,05
2	łazienka	6,00
3	pokój	11,20
4	pokój	19,90
5	hall	12,10
6	pokój	17,10
7	pokój dzienny z jadalnią	31,85
8	kuchnia	7,00
	razem	107,20

ATRIUM STUDIO | PROJEKTY DOMÓW
telefon konsultanta
33 822 94 96




RZUT PARTERU [m^2]

1	przedsionek	2,05
2	łazienka	6,00
3	pokój	11,20
4	pokój	19,90
5	hall	12,10
6	pokój	17,10
7	pokój dzienny z jadalnią	31,85
8	kuchnia	7,00
0	**razem**	107,20

ATRIUM STUDIO | PROJEKTY DOMÓW

telefon konsultanta
33 822 94 96

więcej projektów i informacji na
www.studioatrium.pl



RZUT PIWNIC		[m^2]
1	hall z komunikacją	7,20
2	piwnica	14,45
3	piwnica	45,40
4	kotłownia	3,75
0	**razem**	70,80
5	garaż	39,70

ATRIUM STUDIO | PROJEKTY DOMÓW

telefon konsultanta
33 822 94 96

więcej projektów i informacji na
www.studioatrium.pl