







Jagienka
98,05 m^2

plus garaż 21,25 m^2

Parterowy dom z wejściem w stylu dworkowym, tarasem umiejscowionym z boku budynku oraz z garażem


min. wymiary działki	24,85 x 17,9 m

pow. netto parteru	122,10 m^2
pow. całkowita	151,05 m^2
pow. zabudowy	151,00 m^2
kubatura brutto	797,75 m^3
wysokość budynku	7,42 m
kąt nachylenia dachu	37°
rodzaj stropu	gęstożebrowy
pow. dachu	242,70 m^2

TECHNOLOGIA

Technologia murowana: Pustak ceramiczny gr. 30 cm + ocieplenie w systemie Termo Organika. Pokrycie dachu dachówką cementową. Brama garażowa i drzwi zewnętrzne marki Hörmann.

Do tego projektu możesz wprowadzić zmiany, na które wyrazimy bezpłatną zgodę. Więcej na www.studioatrium.pl



KOSZTY BUDOWY

stan surowy	208 902 zł
roboty wykończeniowe	191 189 zł
instalacje	87 884 zł
koszt budowy	487 975 zł

Podane ceny są szacunkowymi cenami netto. Zapytaj o zestawienie materiałów naszego konsultanta na www.studioatrium.pl

RZUT PARTERU		[m^2]
1	przedsionek	4,30
2	hall z komunikacją	9,20
3	pokój dzienny z jadalnią	32,05
4	kuchnia	7,55
5	kotłownia	3,60
6	łazienka	5,95
7	w.c.	2,80
8	pokój	8,45
9	pokój	11,45
10	pokój	12,70
	razem	98,05
11	garaż	21,25