Jukka
175,4 m^2

plus garaż 18,10 m^2

Parterowy dom z poddaszem użytkowym, z przeszklonym ryzalitem, lukarną z balkonem i niezadaszonym tarasem, niepodpiwniczony, z garażem

min. wymiary działki	21,54 x 21,13 m

pow. netto parteru	120,30 m^2
pow. całkowita	288,50 m^2
pow. zabudowy	144,25 m^2
kubatura brutto	888,15 m^3
wysokość budynku	7,87 m
kąt nachylenia dachu	35°
rodzaj stropu	gęstożebrowy
pow. dachu	235,00 m^2

TECHNOLOGIA
Technologia murowana: pustak ceramiczny gr. 30 cm + ocieplenie w systemie Termo Organika. Pokrycie dachu: dachówka Braas. Brama garażowa i drzwi zewnętrzne marki Hörmann.

Do tego projektu możesz wprowadzić zmiany, na które wyrazimy bezpłatną zgodę. Więcej na www.studioatrium.pl

KOSZTY BUDOWY

stan surowy	407 593 zł
roboty wykończeniowe	391 703 zł
instalacje	175 574 zł
koszt budowy	974 870 zł

Podane ceny są szacunkowymi cenami netto. Zapytaj o zestawienie materiałów naszego konsultanta na www.studioatrium.pl



RZUT PARTERU

		[m^2]
1	przedsionek	6,75
2	hall z komunikacją	5,05
3	hall	6,40
4	pokój dzienny	22,30
5	kuchnia	13,30
6	łazienka	6,00
7	kotłownia	3,00
8	pokój	16,30
9	pokój	13,50
	razem	92,60
10	garaż	18,10

30 LAT ATRIUM STUDIO | PROJEKTY DOMÓW
telefon konsultanta
33 822 94 96
więcej projektów i informacji na
www.studioatrium.pl



RZUT PARTERU		[m^2]
1	przedsionek	6,75
2	hall z komunikacją	5,05
3	hall	6,40
4	pokój dzienny	22,30
5	kuchnia	13,30
6	łazienka	6,00
7	kotłownia	3,00
8	pokój	16,30
9	pokój	13,50
0	**razem**	92,60
10	garaż	18,10

30 LAT ATRIUM STUDIO | PROJEKTY DOMÓW

telefon konsultanta
33 822 94 96

więcej projektów i informacji na
www.studioatrium.pl



RZUT PODDASZA		[m^2]
1	hall z komunikacją	3,05
2	hall	15,00
3	łazienka	10,70
4	kuchnia	10,15
5	pokój dzienny	22,20
6	pokój	21,70
0	**razem**	82,80

30 LAT ATRIUM STUDIO | PROJEKTY DOMÓW

telefon konsultanta
33 822 94 96

więcej projektów i informacji na
www.studioatrium.pl