

Kamerton Duo
128,45 m^2

plus garaż 24,60 m^2

Dom bliźniaczy, parterowy z poddaszem użytkowym, z dwuspadowym dachem i garażem

min. wymiary działki	32,16 x 19,6 m

pow. netto parteru	92,05 m^2
pow. całkowita	226,70 m^2
pow. zabudowy	114,30 m^2
kubatura brutto	683,20 m^3
wysokość budynku	8,15 m
kąt nachylenia dachu	45°
rodzaj stropu	gęstożebrowy
pow. dachu	225,00 m^2








TECHNOLOGIA
Technologia murowana: pustak ceramiczny gr. 30 cm + ocieplenie w systemie Termo Organika. Pokrycie dachu: dachówka. Drzwi zewnętrzne i brama garażowa marki Hörmann.

Do tego projektu możesz wprowadzić zmiany, na które wyrazimy bezpłatną zgodę. Więcej na www.studioatrium.pl


KOSZTY BUDOWY

stan surowy	264 300 zł
roboty wykończeniowe	253 996 zł
instalacje	113 849 zł
koszt budowy	632 145 zł

Podane ceny są szacunkowymi cenami netto. Zapytaj o zestawienie materiałów naszego konsultanta na www.studioatrium.pl



RZUT PARTERU		[m^2]
1	przedsionek	2,95
2	kuchnia	7,40
3	garderoba	3,05
4	łazienka	4,05
5	jadalnia z komunikacją	17,10
6	pokój dzienny	21,40
7	schowek	1,35
8	kotłownia	5,00
	razem	62,30
9	garaż	24,60




RZUT PARTERU		[m^2]
1	przedsionek	2,95
2	kuchnia	7,40
3	garderoba	3,05
4	łazienka	4,05
5	jadalnia z komunikacją	17,10
6	pokój dzienny	21,40
7	schowek	1,35
8	kotłownia	5,00
0	**razem**	62,30
9	garaż	24,60

ATRIUM STUDIO | PROJEKTY DOMÓW

telefon konsultanta
33 822 94 96

więcej projektów i informacji na
www.studioatrium.pl



RZUT PODDASZA		[m^2]
1	hall z komunikacją	6,25
2	pokój	16,50
3	łazienka	5,45
4	pokój	8,15
5	pokój	8,20
6	pokój	21,60
0	**razem**	66,15

ATRIUM STUDIO | PROJEKTY DOMÓW

telefon konsultanta
33 822 94 96

więcej projektów i informacji na
www.studioatrium.pl