







Karmazyn
295 m^2

plus piwnica 52,50 m^2
plus garaż 55,45 m^2

Rozległy dom parterowy z poddaszem użytkowym, z lukarną nad wejściem z kolumnami, przeszklonym ryzalitem, podpiwniczony, z 4 sypialniami i 2-stanowiskowym garażem

min. wymiary działki	30,5 x 30,95 m

pow. netto parteru	264,80 m^2
pow. całkowita	660,70 m^2
pow. zabudowy	317,70 m^2
kubatura brutto	2 119,70 m^3
wysokość budynku	10,05 m
kąt nachylenia dachu	45°
rodzaj stropu	gęstożebrowy
pow. dachu	565,00 m^2


TECHNOLOGIA
Technologia murowana: Pustak ceramiczny gr. 30 cm + ocieplenie w systemie Termo Organika. Pokrycie dachu dachówką cementową. Brama garażowa i drzwi zewnętrzne marki Hörmann.

Do tego projektu możesz wprowadzić zmiany, na które wyrazimy bezpłatną zgodę. Więcej na www.studioatrium.pl

KOSZTY BUDOWY

stan surowy	741 882 zł
roboty wykończeniowe	626 009 zł
instalacje	280 369 zł
koszt budowy	1 648 260 zł


Podane ceny są szacunkowymi cenami netto. Zapytaj o zestawienie materiałów naszego konsultanta na www.studioatrium.pl



RZUT PARTERU [m^2]

1	przedsionek	11,00
2	garderoba	3,20
3	hall z komunikacją	33,10
4	pokój	12,15
5	kuchnia	19,60
6	jadalnia	19,50
7	pokój dzienny	46,55
8	łazienka	5,00
9	pralnia	13,05
	razem	163,15
10	garaż	55,45
11	podcienie	27,15

ATRIUM STUDIO | PROJEKTY DOMÓW
telefon konsultanta
33 822 94 96




RZUT PODDASZA		[m^2]
1	hall z komunikacją	33,15
2	pokój	24,85
3	łazienka	6,40
4	pokój	11,50
5	pokój	12,95
6	pokój	31,40
7	łazienka	11,60
	razem	131,85
8	strych	37,85

ATRIUM STUDIO | PROJEKTY DOMÓW

telefon konsultanta
33 822 94 96

więcej projektów i informacji na
www.studioatrium.pl



RZUT PIWNICY		[m^2]
1	komunikacja	5,35
2	kotłownia	8,05
3	piwnica	7,70
4	piwnica	31,40
	razem	52,50

ATRIUM STUDIO | PROJEKTY DOMÓW

telefon konsultanta
33 822 94 96

więcej projektów i informacji na
www.studioatrium.pl