Koralik
152,95 m^2

plus garaż 18,70 m^2

Dom parterowy z poddaszem użytkowym i garażem, z gankiem i narożnym tarasem w podcieniu, z lukarną i przeszklonym ryzalitem

min. wymiary działki	23,45 x 19,64 m

pow. netto parteru	111,05 m^2
pow. całkowita	263,95 m^2
pow. zabudowy	138,05 m^2
kubatura brutto	799,35 m^3
wysokość budynku	8,62 m
kąt nachylenia dachu	42°
rodzaj stropu	gęstożebrowy
pow. dachu	236,60 m^2

TECHNOLOGIA
Technologia murowana: pustak ceramiczny gr. 30 cm + ocieplenie w systemie Termo Organika. Pokrycie dachu: dachówka Braas. Brama garażowa i drzwi zewnętrzne marki Hörmann.

Do tego projektu możesz wprowadzić zmiany, na które wyrazimy bezpłatną zgodę. Więcej na www.studioatrium.pl

KOSZTY BUDOWY

stan surowy	371 262 zł
roboty wykończeniowe	356 788 zł
instalacje	159 924 zł
koszt budowy	887 975 zł

Podane ceny są szacunkowymi cenami netto. Zapytaj o zestawienie materiałów naszego konsultanta na www.studioatrium.pl



RZUT PARTERU

		[m^2]
1	przedsionek	2,15
2	hall z komunikacją	7,20
3	pokój dzienny	24,15
4	jadalnia	9,95
5	kuchnia	12,40
6	spiżarka	1,45
7	łazienka	3,75
8	kotłownia	7,60
9	pomieszczenie gospodarcze	6,25
	razem	74,90
10	garaż	18,70



RZUT PODDASZA		[m^2]
1	hall z komunikacją	5,95
2	pokój	11,50
3	pokój	14,60
4	pokój	16,05
5	łazienka	5,95
6	hall	7,35
7	pralnia	2,80
8	pokój	13,85
	razem	78,05

30 LAT ATRIUM STUDIO | PROJEKTY DOMÓW

telefon konsultanta
33 822 94 96

więcej projektów i informacji na
www.studioatrium.pl