Mad Max II
99,35 m^2

plus garaż 23,50 m^2

Dom parterowy z poddaszem użytkowym i garażem, gankiem, przeszklonym ryzalitem i narożnym tarasem w podcieniu

min. wymiary działki	21,8 x 18,65 m

pow. netto parteru	101,50 m^2
pow. całkowita	201,50 m^2
pow. zabudowy	126,05 m^2
kubatura brutto	643,80 m^3
wysokość budynku	7,69 m
kąt nachylenia dachu	40°
rodzaj stropu	gęstożebrowy
pow. dachu	200,45 m^2

TECHNOLOGIA

Technologia murowana: pustak ceramiczny gr. 30 cm + ocieplenie w systemie Termo Organika. Pokrycie dachu: dachówka Braas. Brama garażowa i drzwi zewnętrzne marki Hörmann.

Do tego projektu możesz wprowadzić zmiany, na które wyrazimy bezpłatną zgodę. Więcej na www.studioatrium.pl

KOSZTY BUDOWY

stan surowy	244 716 zł
roboty wykończeniowe	235 176 zł
instalacje	105 413 zł
koszt budowy	585 305 zł

Podane ceny są szacunkowymi cenami netto. Zapytaj o zestawienie materiałów naszego konsultanta na www.studioatrium.pl



RZUT PARTERU

		[m^2]
1	przedsionek	5,25
2	hall z komunikacją	3,05
3	pokój dzienny	21,25
4	kuchnia z jadalnią	16,30
5	łazienka	3,40
6	spiżarka	3,00
7	kotłownia	9,00
	razem	61,25
8	garaż	23,50

30 LAT ATRIUM STUDIO | PROJEKTY DOMÓW

telefon konsultanta
33 822 94 96

więcej projektów i informacji na
www.studioatrium.pl



RZUT PODDASZA		[m^2]
1	hall z komunikacją	4,10
2	pokój	10,70
3	pokój	11,75
4	pokój	7,20
5	łazienka	4,35
	razem	38,10

30 LAT ATRIUM STUDIO | PROJEKTY DOMÓW

telefon konsultanta
33 822 94 96

więcej projektów i informacji na
www.studioatrium.pl