







Malbec
152,30 m^2

plus garaż 39,50 m^2

Dom z użytkowym poddaszem, z garażem dwustanowiskowym, dużą kotłownią i dwuspadowym dachem

min. wymiary działki	23,06 x 18,52 m

pow. netto parteru	115,35 m^2
pow. całkowita	293,60 m^2
pow. zabudowy	148,20 m^2
kubatura brutto	910,90 m^3
wysokość budynku	8,08 m
kąt nachylenia dachu	35°
rodzaj stropu	gęstożebrowy
pow. dachu	253,00 m^2

TECHNOLOGIA


Ściany z pustaka ceramicznego grubości 25 cm + ocieplenie w systemie Termo Organika. Pokrycie dachu dachówką cementową. Brama garażowa i drzwi zewnętrzne marki Hörmann.

Do tego projektu możesz wprowadzić zmiany, na które wyrazimy bezpłatną zgodę. Więcej na www.studioatrium.pl

KOSZTY BUDOWY

stan surowy	303 775 zł
roboty wykończeniowe	291 932 zł
instalacje	130 853 zł
koszt budowy	726 560 zł

Podane ceny są szacunkowymi cenami netto. Zapytaj o zestawienie materiałów naszego konsultanta na www.studioatrium.pl




RZUT PARTERU

		[m^2]
1	przedsionek	5,80
2	kuchnia	8,75
3	spiżarka	1,90
4	pokój dzienny z jadalnią i komunikacją	36,95
5	pokój	7,70
6	łazienka	2,70
7	pomieszczenie gospodarcze	2,10
8	kotłownia	6,00
	razem	71,90
9	garaż	39,50

ATRIUM STUDIO | PROJEKTY DOMÓW

telefon konsultanta
33 822 94 96




RZUT PARTERU		[m^2]
1	przedsionek	5,80
2	kuchnia	8,75
3	spiżarka	1,90
4	pokój dzienny z jadalnią i komunikacją	36,95
5	pokój	7,70
6	łazienka	2,70
7	pomieszczenie gospodarcze	2,10
8	kotłownia	6,00
0	**razem**	71,90
9	garaż	39,50

ATRIUM STUDIO | PROJEKTY DOMÓW

telefon konsultanta
33 822 94 96

więcej projektów i informacji na
www.studioatrium.pl



RZUT PODDASZA		[m^2]
1	hall z komunikacją	6,65
2	pokój	10,30
3	pokój	13,70
4	pokój	13,50
5	łazienka	6,55
6	hall	3,65
7	pralnia	3,10
8	pokój	14,30
9	garderoba	3,55
10	łazienka	5,10
0	**razem**	80,40

ATRIUM STUDIO | PROJEKTY DOMÓW

telefon konsultanta
33 822 94 96

więcej projektów i informacji na
www.studioatrium.pl