Mikołaj
101,6 m^2

plus piwnica 60,00 m^2
plus garaż 19,80 m^2

Dom parterowy z poddaszem użytkowym i 4 sypialniami, z niezadaszonym tarasem, z garażem, podpiwniczony

min. wymiary działki	20,5 x 17,7 m

pow. netto parteru	79,00 m^2
pow. całkowita	278,00 m^2
pow. zabudowy	112,40 m^2
kubatura brutto	742,00 m^3
wysokość budynku	7,99 m
kąt nachylenia dachu	40°
rodzaj stropu	gęstożebrowy
pow. dachu	192,50 m^2

TECHNOLOGIA
Technologia murowana: pustak ceramiczny gr. 30 cm + ocieplenie w systemie Termo Organika. Pokrycie dachu: dachówka Braas. Brama garażowa i drzwi zewnętrzne marki Hörmann.

Do tego projektu możesz wprowadzić zmiany, na które wyrazimy bezpłatną zgodę. Więcej na www.studioatrium.pl

KOSZTY BUDOWY

stan surowy	341 311 zł
roboty wykończeniowe	288 002 zł
instalacje	128 987 zł
koszt budowy	758 300 zł

Podane ceny są szacunkowymi cenami netto. Zapytaj o zestawienie materiałów naszego konsultanta na www.studioatrium.pl



RZUT PARTERU		[m^2]
1	przedsionek	2,00
2	hall z komunikacją	6,25
3	kuchnia	10,10
4	pokój dzienny z jadalnią	30,05
5	łazienka	2,75
6	pokój	8,05
	razem	59,20
7	garaż	19,80



RZUT PARTERU [m^2]

1	przedsionek	2,00
2	hall z komunikacją	6,25
3	kuchnia	10,10
4	pokój dzienny z jadalnią	30,05
5	łazienka	2,75
6	pokój	8,05
0	**razem**	59,20
7	garaż	19,80

30 LAT ATRIUM STUDIO | PROJEKTY DOMÓW

telefon konsultanta
33 822 94 96

więcej projektów i informacji na
www.studioatrium.pl



RZUT PODDASZA		[m^2]
1	hall	3,75
2	pokój	10,10
3	pokój	11,20
4	pokój	10,20
5	łazienka	7,15
0	**razem**	42,40

30 LAT ATRIUM STUDIO | PROJEKTY DOMÓW

telefon konsultanta
33 822 94 96

więcej projektów i informacji na
www.studioatrium.pl



RZUT PIWNIC		[m^2]
1	hall z komunikacją	6,55
2	piwnica	11,80
3	piwnica	21,45
4	kotłownia	10,10
5	piwnica	10,10
0	**razem**	60,00

30 LAT ATRIUM STUDIO | PROJEKTY DOMÓW

telefon konsultanta
33 822 94 96

więcej projektów i informacji na
www.studioatrium.pl