








Milano Duo
127,65 m²

Dom piętrowy, bliźniaczy z kopertowym dachem i 4 sypialniami, z przestronnym, odkrytym tarasem

min. wymiary działki	24,35 x 27,7 m

pow. netto parteru	70,90 m²
pow. całkowita	174,95 m²
pow. zabudowy	87,45 m²
kubatura brutto	648,00 m³
wysokość budynku	9,03 m
kąt nachylenia dachu	22°
rodzaj stropu	gęstożebrowy
pow. dachu	122,35 m²

TECHNOLOGIA
Technologia murowana: Pustak ceramiczny gr. 30 cm + ocieplenie w systemie Termo Organika. Pokrycie dachu dachówką cementową. Drzwi zewnętrzne marki Hörmann.

Do tego projektu możesz wprowadzić zmiany, na które wyrazimy bezpłatną zgodę. Więcej na www.studioatrium.pl


KOSZTY BUDOWY

stan surowy	240 167 zł
roboty wykończeniowe	230 804 zł
instalacje	103 454 zł
koszt budowy	574 425 zł

Podane ceny są szacunkowymi cenami netto. Zapytaj o zestawienie materiałów naszego konsultanta na www.studioatrium.pl

RZUT PARTERU

		[m²]
1	przedsionek	4,20
2	hall z komunikacją	7,45
3	łazienka	2,60
4	kotłownia	3,45
5	kuchnia	12,45
6	pokój dzienny z jadalnią	24,70
7	pokój	9,40
	razem	64,25



RZUT PIĘTRA		[m^2]
1	hall z komunikacją	8,05
2	łazienka	8,55
3	garderoba	5,50
4	pokój	11,45
5	pokój	8,75
6	pokój	11,70
7	pokój	9,40
	razem	63,40

ATRIUM STUDIO | PROJEKTY DOMÓW

telefon konsultanta
33 822 94 96

więcej projektów i informacji na
www.studioatrium.pl