

Muchomorek
134,6 m^2

plus garaż 23,70 m^2

Dom parterowy z poddaszem użytkowym, z 4 sypialniami i odkrytym tarasem, z garażem

min. wymiary działki	19,2 x 25,7 m

pow. netto parteru	90,55 m^2
pow. całkowita	226,80 m^2
pow. zabudowy	116,55 m^2
kubatura brutto	656,20 m^3
wysokość budynku	8,03 m
kąt nachylenia dachu	45°
rodzaj stropu	gęstożebrowy
pow. dachu	217,50 m^2

TECHNOLOGIA

Technologia murowana: pustak ceramiczny gr. 30 cm + ocieplenie w systemie Termo Organika. Pokrycie dachu: dachówka Braas. Brama garażowa i drzwi zewnętrzne marki Hörmann.

Do tego projektu możesz wprowadzić zmiany, na które wyrazimy bezpłatną zgodę. Więcej na www.studioatrium.pl

KOSZTY BUDOWY

stan surowy	334 292 zł
roboty wykończeniowe	321 259 zł
instalacje	143 999 zł
koszt budowy	799 550 zł

Podane ceny są szacunkowymi cenami netto. Zapytaj o zestawienie materiałów naszego konsultanta na www.studioatrium.pl

RZUT PARTERU [m^2]

1	przedsionek	2,80
2	hall z komunikacją	8,80
3	pokój dzienny	27,40
4	jadalnia	11,50
5	kuchnia	8,60
6	w.c.	1,70
7	kotłownia	4,50
	razem	65,30
8	garaż	23,70

30 LAT ATRIUM STUDIO | PROJEKTY DOMÓW

telefon konsultanta
33 822 94 96

więcej projektów i informacji na
www.studioatrium.pl



RZUT PODDASZA		[m^2]
1	hall z komunikacją	8,40
2	pokój	15,80
3	pokój	21,10
4	pokój	9,60
5	aneks sypialny	7,60
6	łazienka	6,80
	razem	69,30

30 LAT ATRIUM STUDIO | PROJEKTY DOMÓW

telefon konsultanta
33 822 94 96

więcej projektów i informacji na
www.studioatrium.pl