Neo III
94,7 m^2

plus garaż 21,00 m^2

Dom parterowy z częściowo zadaszonym tarasem oraz z garażem

min. wymiary działki	23,8 x 18,79 m

pow. netto parteru	126,90 m^2
pow. całkowita	155,45 m^2
pow. zabudowy	155,45 m^2
kubatura brutto	678,60 m^3
wysokość budynku	5,93 m
kąt nachylenia dachu	25°
rodzaj stropu	lekki
pow. dachu	229,00 m^2

TECHNOLOGIA

Technologia murowana: Pustak ceramiczny gr. 30 cm + ocieplenie w systemie Termo Organika. Pokrycie dachu dachówką cementową. Brama garażowa i drzwi zewnętrzne marki Hörmann.

Do tego projektu możesz wprowadzić zmiany, na które wyrazimy bezpłatną zgodę. Więcej na www.studioatrium.pl

KOSZTY BUDOWY

stan surowy	202 213 zł
roboty wykończeniowe	185 067 zł
instalacje	85 070 zł
koszt budowy	472 350 zł

Podane ceny są szacunkowymi cenami netto. Zapytaj o zestawienie materiałów naszego konsultanta na www.studioatrium.pl



RZUT PARTERU		[m^2]
1	przedsionek	3,35
2	kuchnia	8,30
3	pokój dzienny z jadalnią	28,10
4	pokój	10,80
5	pokój	13,60
6	pokój	11,45
7	hall	10,55
8	łazienka	5,55
9	w.c. z piecem c.o.	3,00
	razem	94,70
10	garaż	21,00

ATRIUM STUDIO | PROJEKTY DOMÓW

telefon konsultanta
33 822 94 96

więcej projektów i informacji na
www.studioatrium.pl