

Nevada IV
129,5 m^2

Średniej wielkości dom parterowy z 4 sypialniami i tarasem umiejscowionym na elewacji bocznej, bez garażu i podpiwniczenia

min. wymiary działki	24,69 x 18,23 m

pow. netto parteru	133,00 m^2
pow. całkowita	170,15 m^2
pow. zabudowy	170,15 m^2
kubatura brutto	878,10 m^3
wysokość budynku	6,75 m
kąt nachylenia dachu	30°
rodzaj stropu	lekki
pow. dachu	248,35 m^2

TECHNOLOGIA
Technologia murowana: pustak ceramiczny gr. 30 cm + ocieplenie w systemie Termo Organika. Pokrycie dachu: dachówka Braas. Drzwi zewnętrzne marki Hörmann.

Do tego projektu możesz wprowadzić zmiany, na które wyrazimy bezpłatną zgodę. Więcej na www.studioatrium.pl

KOSZTY BUDOWY

stan surowy	304 914 zł
roboty wykończeniowe	279 060 zł
instalacje	128 276 zł
koszt budowy	712 250 zł

Podane ceny są szacunkowymi cenami netto. Zapytaj o zestawienie materiałów naszego konsultanta na www.studioatrium.pl

RZUT PARTERU		[m^2]
1	przedsionek	4,85
2	hall	12,95
3	kuchnia z jadalnią	11,35
4	pokój dzienny	25,00
5	łazienka	6,65
6	pokój	12,10
7	pokój	12,10
8	sypialnia	21,80
9	łazienka	7,00
10	pokój	12,25
11	kotłownia	3,45
	razem	129,50