







Olimp
113,7 m^2

Parterowy dom z dwuspadowym dachem, na wąskie działki z wjazdem od południa

min. wymiary działki	16 x 26 m

pow. netto parteru	119,50 m^2
pow. całkowita	152,00 m^2
pow. zabudowy	152,00 m^2
kubatura brutto	688,10 m^3
wysokość budynku	5,84 m
kąt nachylenia dachu	30°
rodzaj stropu	lekki
pow. dachu	222,00 m^2


TECHNOLOGIA
Technologia murowana: pustak ceramiczny gr. 25 cm + ocieplenie w systemie Termo Organika. Pokrycie dachu: dachówka. Drzwi zewnętrzne marki Hörmann.

Do tego projektu możesz wprowadzić zmiany, na które wyrazimy bezpłatną zgodę. Więcej na www.studioatrium.pl

KOSZTY BUDOWY

stan surowy	219 037 zł
roboty wykończeniowe	200 464 zł
instalacje	92 148 zł
koszt budowy	511 650 zł

Podane ceny są szacunkowymi cenami netto. Zapytaj o zestawienie materiałów naszego konsultanta na www.studioatrium.pl



RZUT PARTERU

		[m^2]
1	przedsionek z garderobą	9,80
2	hall	12,30
3	pokój dzienny z aneksem kuchennym	29,80
4	spiżarka	4,10
5	w.c.	2,75
6	pokój	11,30
7	pokój	16,05
8	pokój	11,40
9	łazienka	6,35
10	pralnia	4,85
11	kotłownia	5,00
	razem	113,70



RZUT PARTERU [m^2]

1	przedsionek z garderobą	9,80
2	hall	12,30
3	pokój dzienny z aneksem kuchennym	29,80
4	spiżarka	4,10
5	w.c.	2,75
6	pokój	11,30
7	pokój	16,05
8	pokój	11,40
9	łazienka	6,35
10	pralnia	4,85
11	kotłownia	5,00
0	**razem**	113,70

ATRIUM STUDIO | PROJEKTY DOMÓW

telefon konsultanta
33 822 94 96

więcej projektów i informacji na
www.studioatrium.pl