# Orbis
# 165,55 m$^2$

Okrągły piętrowy dom z okrągłym dachem, nieszablonowe wnętrza, przestronny otwarty taras wypoczynkowy

| | |
|---|---|
| min. wymiary działki | 20,24 x 20,24 m |

| | |
|---|---|
| pow. netto parteru | 87,40 m$^2$ |
| pow. całkowita | 226,15 m$^2$ |
| pow. zabudowy | 117,60 m$^2$ |
| kubatura brutto | 875,55 m$^3$ |
| wysokość budynku | 10,13 m |
| kąt nachylenia dachu | 30° |
| rodzaj stropu | płyta żelbetowa |
| pow. dachu | 177,35 m$^2$ |

TECHNOLOGIA
Ściany w systemie YTONG Energo (parter pustak 48 cm + 24 cm wełny mineralnej,poddasze pustak 24 cm + 24 cm wełny mineralnej). Podłoga na parterze docieplona wełną mineralną o grubości 20 cm. Strop piętra docieplony wełną mineralną 40 cm. Pokrycie dachu dachówką cementową. Ogrzewanie budynku pompą ciepła z rekuperacją. Drzwi zewnętrzne marki Hörmann.

Do tego projektu możesz wprowadzić zmiany, na które wyrazimy bezpłatną zgodę. Więcej na www.studioatrium.pl

KOSZTY BUDOWY

| | |
|---|---|
| stan surowy | 311 474 zł |
| roboty wykończeniowe | 299 331 zł |
| instalacje | 134 170 zł |
| koszt budowy | 744 975 zł |

Podane ceny są szacunkowymi cenami netto. Zapytaj o zestawienie materiałów naszego konsultanta na www.studioatrium.pl




| RZUT PARTERU | | [m$^2$] |
|---|---|---|
| 1 | przedsionek | 8,70 |
| 2 | hall z komunikacją | 11,50 |
| 3 | pokój | 11,30 |
| 4 | pokój dzienny z kuchnią i jadalnią | 42,65 |
| 5 | spiżarka | 3,10 |
| 6 | łazienka | 7,80 |
| | **razem** | 85,05 |

30 LAT ATRIUM STUDIO | PROJEKTY DOMÓW
telefon konsultanta
33 822 94 96
więcej projektów i informacji na
www.studioatrium.pl




| RZUT PIĘTRA | | [m$^2$] |
|---|---|---|
| 1 | hall z komunikacją | 10,45 |
| 2 | pokój | 9,60 |
| 3 | pokój | 10,40 |
| 4 | pokój | 16,40 |
| 5 | garderoba | 6,30 |
| 6 | pokój | 16,40 |
| 7 | łazienka | 4,40 |
| 8 | łazienka | 6,55 |
| | **razem** | 80,50 |

30 LAT ATRIUM STUDIO | PROJEKTY DOMÓW

telefon konsultanta
33 822 94 96

więcej projektów i informacji na
www.studioatrium.pl