Pelikan Bis
105,5 m^2

plus garaż 18,20 m^2

Dom parterowy z poddaszem użytkowym, narożnym tarasem wypoczynkowym w podcieniu, z garażem

min. wymiary działki	18,95 x 22,7 m

pow. netto parteru	124,45 m^2
pow. całkowita	277,45 m^2
pow. zabudowy	148,20 m^2
kubatura brutto	696,80 m^3
wysokość budynku	7,07 m
kąt nachylenia dachu	30°
rodzaj stropu	gęstożebrowy
pow. dachu	230,80 m^2

TECHNOLOGIA

Technologia murowana: pustak ceramiczny gr. 30 cm + ocieplenie w systemie Termo Organika. Pokrycie dachu: dachówka Braas. Brama garażowa i drzwi zewnętrzne marki Hörmann.

Do tego projektu możesz wprowadzić zmiany, na które wyrazimy bezpłatną zgodę. Więcej na www.studioatrium.pl

KOSZTY BUDOWY

stan surowy	252 804 zł
roboty wykończeniowe	242 948 zł
instalacje	108 897 zł
koszt budowy	604 650 zł

Podane ceny są szacunkowymi cenami netto. Zapytaj o zestawienie materiałów naszego konsultanta na www.studioatrium.pl



RZUT PARTERU [m^2]

1	przedsionek	4,35
2	hall z komunikacją	5,90
3	kotłownia	4,00
4	kuchnia	8,05
5	pokój dzienny z jadalnią	28,80
6	pokój	15,00
7	łazienka	6,85
8	pokój	10,15
	razem	83,10
9	garaż	18,20

30 LAT ATRIUM STUDIO | PROJEKTY DOMÓW

telefon konsultanta
33 822 94 96



RZUT PODDASZA		[m^2]
1	hall z komunikacją	3,85
2	pokój	12,75
3	łazienka	5,80
	razem	22,40

30 LAT ATRIUM STUDIO | PROJEKTY DOMÓW

telefon konsultanta
33 822 94 96

więcej projektów i informacji na
www.studioatrium.pl