Pelikan XI
140,6 m^2

plus garaż 18,95 m^2

Dom parterowy z poddaszem użytkowym i 4 sypialniami, z garażem, narożnym tarasem w podcieniu

min. wymiary działki	19,49 x 24,58 m

pow. netto parteru	148,55 m^2
pow. całkowita	343,70 m^2
pow. zabudowy	178,70 m^2
kubatura brutto	883,15 m^3
wysokość budynku	7,03 m
kąt nachylenia dachu	30°
rodzaj stropu	gęstożebrowy
pow. dachu	262,00 m^2

TECHNOLOGIA
Technologia murowana: pustak ceramiczny gr. 25 cm + ocieplenie w systemie Termo Organika. Pokrycie dachu: dachówka Braas. Brama garażowa i drzwi zewnętrzne marki Hörmann.

Do tego projektu możesz wprowadzić zmiany, na które wyrazimy bezpłatną zgodę. Więcej na www.studioatrium.pl

KOSZTY BUDOWY

stan surowy	343 124 zł
roboty wykończeniowe	329 747 zł
instalacje	147 804 zł
koszt budowy	820 675 zł

Podane ceny są szacunkowymi cenami netto. Zapytaj o zestawienie materiałów naszego konsultanta na www.studioatrium.pl



RZUT PARTERU

		[m^2]
1	przedsionek	5,70
2	hall z komunikacją	9,50
3	kuchnia	8,25
4	spiżarka	0,65
5	pokój dzienny z jadalnią	30,25
6	pokój z garderobą	16,70
7	łazienka	7,55
8	w.c.	2,60
9	pokój	12,05
10	kotłownia	3,55
	razem	96,80
11	garaż	18,95



RZUT PODDASZA		[m^2]
1	hall z komunikacją	11,00
2	łazienka	9,40
3	pokój	5,45
4	pokój	13,20
5	pomieszczenie gospodarcze	4,75
0	**razem**	43,80

30 LAT ATRIUM STUDIO | PROJEKTY DOMÓW

telefon konsultanta
33 822 94 96

więcej projektów i informacji na
www.studioatrium.pl