










Polo Duo III
121,6 m^2

Dom bliźniaczy, parterowy z poddaszem użytkowym i wiatą, niezadaszony taras

min. wymiary działki	28,05 x 23,69 m

pow. netto parteru	102,85 m^2
pow. całkowita	218,80 m^2
pow. zabudowy	125,30 m^2
kubatura brutto	626,35 m^3
wysokość budynku	8,47 m
kąt nachylenia dachu	40°
rodzaj stropu	gęstożebrowy
pow. dachu	136,00 m^2

TECHNOLOGIA
Technologia murowana: Pustak ceramiczny gr. 30 cm + ocieplenie w systemie Termo Organika. Pokrycie dachu dachówką cementową, blachą tytanowo-cynkową (ryzality), wiata garażowa - papą termozgrzewalną ew. membraną dachową.. Brama garażowa i drzwi zewnętrzne marki Hörmann.

Do tego projektu możesz wprowadzić zmiany, na które wyrazimy bezpłatną zgodę. Więcej na www.studioatrium.pl

KOSZTY BUDOWY

stan surowy	228 784 zł
roboty wykończeniowe	219 865 zł
instalacje	98 551 zł
koszt budowy	547 200 zł

Podane ceny są szacunkowymi cenami netto. Zapytaj o zestawienie materiałów naszego konsultanta na www.studioatrium.pl

RZUT PARTERU		[m^2]
1	przedsionek z garderobą	6,90
2	hall z komunikacją	4,55
3	łazienka	2,75
4	kotłownia	3,45
5	kuchnia	11,55
6	pokój dzienny	25,85
7	pokój	13,25
	razem	68,30
8	wiata	29,20



RZUT PODDASZA		[m^2]
1	hall z komunikacją	5,15
2	łazienka	9,10
3	pokój	11,55
4	pokój	14,40
5	pokój	13,10
0	**razem**	53,30

ATRIUM STUDIO | PROJEKTY DOMÓW

telefon konsultanta
33 822 94 96

więcej projektów i informacji na
www.studioatrium.pl