







Polo Duo IV
107,45 m^2

plus garaż 20,70 m^2

Dom bliźniaczy, parterowy z poddaszem użytkowym, z garażem w segmencie

min. wymiary działki	32,90 x 18,45 m

pow. netto parteru	83,95 m^2
pow. całkowita	195,30 m^2
pow. zabudowy	111,55 m^2
kubatura brutto	635,60 m^3
wysokość budynku	8,47 m
kąt nachylenia dachu	40°
rodzaj stropu	gęstożebrowy
pow. dachu	130,00 m^2

TECHNOLOGIA


Technologia murowana: Pustak ceramiczny gr. 30 cm + ocieplenie w systemie Termo Organika. Pokrycie dachu dachówką cementową , garaż - papą termozgrzewalną ew. membraną dachową. Brama garażowa i drzwi zewnętrzne marki Hörmann.

Do tego projektu możesz wprowadzić zmiany, na które wyrazimy bezpłatną zgodę. Więcej na www.studioatrium.pl

KOSZTY BUDOWY


stan surowy	221 202 zł
roboty wykończeniowe	212 578 zł
instalacje	95 285 zł
koszt budowy	529 065 zł

Podane ceny są szacunkowymi cenami netto. Zapytaj o zestawienie materiałów naszego konsultanta na www.studioatrium.pl



RZUT PARTERU [m^2]

1	przedsionek	6,90
2	hall z komunikacją	3,20
3	łazienka	2,75
4	kotłownia	3,45
5	kuchnia	10,70
6	pokój dzienny	23,60
7	pokój	9,75
	razem	60,35
8	garaż	20,70




RZUT PARTERU		[m^2]
1	przedsionek	6,90
2	hall z komunikacją	3,20
3	łazienka	2,75
4	kotłownia	3,45
5	kuchnia	10,70
6	pokój dzienny	23,60
7	pokój	9,75
0	**razem**	60,35
8	garaż	20,70

ATRIUM STUDIO | PROJEKTY DOMÓW

telefon konsultanta
33 822 94 96

więcej projektów i informacji na
www.studioatrium.pl



RZUT PODDASZA		[m^2]
1	hall z komunikacją	5,15
2	łazienka	9,10
3	pokój	11,55
4	pokój	11,55
5	pokój	9,75
0	**razem**	47,10

ATRIUM STUDIO | PROJEKTY DOMÓW

telefon konsultanta
33 822 94 96

więcej projektów i informacji na
www.studioatrium.pl