Polo IV
112 m^2

plus piwnica 23,75 m^2
plus garaż 36,70 m^2

Dom parterowy z dwuspadowym dachem i poddaszem użytkowym, z ryzalitem frontowym i rozległym, niezadaszonym tarasem, podpiwniczony, z garażem

min. wymiary działki	17,55 x 24,65 m

pow. netto parteru	67,15 m^2
pow. całkowita	264,20 m^2
pow. zabudowy	93,70 m^2
kubatura brutto	811,35 m^3
wysokość budynku	8,47 m
kąt nachylenia dachu	40°
rodzaj stropu	gęstożebrowy
pow. dachu	135,10 m^2

TECHNOLOGIA
Technologia murowana: pustak ceramiczny gr. 30 cm + ocieplenie w systemie Termo Organika. Pokrycie dachu: blacha tytanowo-cynkowa. Brama garażowa i drzwi zewnętrzne marki Hörmann.

Do tego projektu możesz wprowadzić zmiany, na które wyrazimy bezpłatną zgodę. Więcej na www.studioatrium.pl

KOSZTY BUDOWY

stan surowy	335 201 zł
roboty wykończeniowe	282 847 zł
instalacje	126 678 zł
koszt budowy	744 725 zł

Podane ceny są szacunkowymi cenami netto. Zapytaj o zestawienie materiałów naszego konsultanta na www.studioatrium.pl



RZUT PARTERU [m^2]

1	przedsionek z garderobą	6,50
2	hall z komunikacją	3,20
3	łazienka	2,75
4	spiżarka	3,45
5	kuchnia	11,50
6	pokój dzienny	24,25
7	pokój	11,00
	razem	62,65



RZUT PARTERU		[m^2]
1	przedsionek z garderobą	6,50
2	hall z komunikacją	3,20
3	łazienka	2,75
4	spiżarka	3,45
5	kuchnia	11,50
6	pokój dzienny	24,25
7	pokój	11,00
0	**razem**	62,65

30 LAT ATRIUM STUDIO | PROJEKTY DOMÓW

telefon konsultanta
33 822 94 96

więcej projektów i informacji na
www.studioatrium.pl



RZUT PODDASZA		[m^2]
1	hall z komunikacją	5,15
2	łazienka	9,10
3	pokój	11,55
4	pokój	12,60
5	pokój	10,95
0	**razem**	49,35

30 LAT ATRIUM STUDIO | PROJEKTY DOMÓW

telefon konsultanta
33 822 94 96

więcej projektów i informacji na
www.studioatrium.pl



RZUT PIWNIC		[m^2]
1	hall z komunikacją	6,35
2	piwnica	8,30
3	kotłownia	9,10
0	**razem**	23,75
4	garaż	36,70

30 LAT ATRIUM STUDIO | PROJEKTY DOMÓW

telefon konsultanta
33 822 94 96

więcej projektów i informacji na
www.studioatrium.pl