Porto Duo
114,2 m^2

plus garaż 24,25 m^2

Dom bliźniaczy, parterowy z poddaszem użytkowym i garażem w segmencie, przestronnym, niezadaszonym tarasem

min. wymiary działki	34,35 x 19,24 m

pow. netto parteru	93,55 m^2
pow. całkowita	205,05 m^2
pow. zabudowy	122,90 m^2
kubatura brutto	701,70 m^3
wysokość budynku	8,47 m
kąt nachylenia dachu	40°
rodzaj stropu	gęstożebrowy
pow. dachu	185,00 m^2

TECHNOLOGIA

Technologia murowana: Pustak ceramiczny gr. 30 cm + ocieplenie w systemie Termo Organika. Pokrycie dachu dachówką cementową. Brama garażowa i drzwi zewnętrzne marki Hörmann.

Do tego projektu możesz wprowadzić zmiany, na które wyrazimy bezpłatną zgodę. Więcej na www.studioatrium.pl

KOSZTY BUDOWY

stan surowy	237 167 zł
roboty wykończeniowe	227 921 zł
instalacje	102 162 zł
koszt budowy	567 250 zł

Podane ceny są szacunkowymi cenami netto. Zapytaj o zestawienie materiałów naszego konsultanta na www.studioatrium.pl



RZUT PARTERU		[m^2]
1	przedsionek	6,90
2	hall z komunikacją	3,20
3	łazienka	2,75
4	kotłownia	3,45
5	kuchnia	9,40
6	pokój dzienny z jadalnią	28,55
7	pokój	9,75
	razem	64,00
8	garaż	24,25



RZUT PODDASZA [m^2]

1	hall z komunikacją	6,70
2	łazienka	9,10
3	pokój	12,15
4	pokój	13,00
5	pokój	9,25
	razem	50,20

ATRIUM STUDIO | PROJEKTY DOMÓW

telefon konsultanta
33 822 94 96

więcej projektów i informacji na
www.studioatrium.pl