Roleks Bis
115,5 m^2

plus garaż 18,20 m^2

Dom parterowy z poddaszem użytkowym i garażem, z niezadaszonym tarasem

min. wymiary działki	20,8 x 18,05 m

pow. netto parteru	90,55 m^2
pow. całkowita	212,25 m^2
pow. zabudowy	117,00 m^2
kubatura brutto	662,60 m^3
wysokość budynku	8,41 m
kąt nachylenia dachu	42°
rodzaj stropu	gęstożebrowy
pow. dachu	197,00 m^2

TECHNOLOGIA

Technologia murowana: pustak ceramiczny gr. 30 cm + ocieplenie w systemie Termo Organika. Pokrycie dachu: dachówka Braas. Brama garażowa i drzwi zewnętrzne marki Hörmann.

Do tego projektu możesz wprowadzić zmiany, na które wyrazimy bezpłatną zgodę. Więcej na www.studioatrium.pl

KOSZTY BUDOWY

stan surowy	274 963 zł
roboty wykończeniowe	264 244 zł
instalacje	118 443 zł
koszt budowy	657 650 zł

Podane ceny są szacunkowymi cenami netto. Zapytaj o zestawienie materiałów naszego konsultanta na www.studioatrium.pl



RZUT PARTERU

		[m^2]
1	przedsionek	4,75
2	łazienka	2,50
3	hall z komunikacją	5,85
4	kuchnia z jadalnią	11,80
5	pokój dzienny	20,20
6	pokój	12,70
7	kotłownia	5,50
	razem	63,30
8	garaż	18,20



RZUT PODDASZA		[m^2]
1	hall z komunikacją	2,55
2	pokój	8,35
3	pokój	13,75
4	pokój	11,45
5	pralnia	8,90
6	łazienka	7,20
	razem	52,20

30 LAT ATRIUM STUDIO | PROJEKTY DOMÓW

telefon konsultanta
33 822 94 96

więcej projektów i informacji na
www.studioatrium.pl