







# Roleks Bis II
# 119 m$^2$

plus garaż 18,20 m$^2$

Dom parterowy z poddaszem użytkowym i kotłownią na paliwo stałe, bez podpiwniczenia, z garażem 1-stanowiskowym

| | |
|---|---|
| min. wymiary działki | 20,8 x 18,05 m |

| | |
|---|---|
| pow. netto parteru | 94,05 m$^2$ |
| pow. całkowita | 216,10 m$^2$ |
| pow. zabudowy | 118,25 m$^2$ |
| kubatura brutto | 673,00 m$^3$ |
| wysokość budynku | 8,41 m |
| kąt nachylenia dachu | 42° |
| rodzaj stropu | gęstożebrowy |
| pow. dachu | 203,00 m$^2$ |

TECHNOLOGIA


Technologia murowana: Pustak ceramiczny gr. 30 cm + ocieplenie w systemie Termo Organika. Pokrycie dachu dachówką cementową. Brama garażowa i drzwi zewnętrzne marki Hörmann.

Do tego projektu możesz wprowadzić zmiany, na które wyrazimy bezpłatną zgodę. Więcej na www.studioatrium.pl

KOSZTY BUDOWY

| | |
|---|---|
| stan surowy | 240 633 zł |
| roboty wykończeniowe | 231 252 zł |
| instalacje | 103 655 zł |
| koszt budowy | 575 540 zł |

Podane ceny są szacunkowymi cenami netto. Zapytaj o zestawienie materiałów naszego konsultanta na www.studioatrium.pl





RZUT PARTERU

| | | [m$^2$] |
|---|---|---|
| 1 | przedsionek | 4,75 |
| 2 | łazienka | 2,50 |
| 3 | hall z komunikacją | 5,85 |
| 4 | kuchnia z jadalnią | 11,80 |
| 5 | pokój dzienny | 20,20 |
| 6 | pokój | 12,70 |
| 7 | kotłownia | 9,00 |
| | **razem** | 66,80 |
| 8 | garaż | 18,20 |

ATRIUM STUDIO | PROJEKTY DOMÓW

telefon konsultanta
33 822 94 96

więcej projektów i informacji na
www.studioatrium.pl




| RZUT PODDASZA | | [m$^2$] |
|---|---|---|
| 1 | hall z komunikacją | 2,55 |
| 2 | pokój | 8,35 |
| 3 | pokój | 13,75 |
| 4 | pokój | 11,45 |
| 5 | pralnia | 8,90 |
| 6 | łazienka | 7,20 |
| | **razem** | 52,20 |

ATRIUM STUDIO | PROJEKTY DOMÓW

telefon konsultanta
33 822 94 96

więcej projektów i informacji na
www.studioatrium.pl