Samba IV
115,95 m^2

plus garaż 34,95 m^2

Dom parterowy z poddaszem użytkowym i 4 sypialniami, z garażem i lukarną nad przestronnym tarasem

min. wymiary działki	19,2 x 24,35 m

pow. netto parteru	120,40 m^2
pow. całkowita	244,00 m^2
pow. zabudowy	148,35 m^2
kubatura brutto	721,85 m^3
wysokość budynku	7,93 m
kąt nachylenia dachu	40°
rodzaj stropu	gęstożebrowy
pow. dachu	148,45 m^2

TECHNOLOGIA
Technologia murowana: Pustak ceramiczny gr. 30 cm + ocieplenie w systemie Termo Organika.Pokrycie dachu: część mieszkalna - dachówka cementowa, garaż - papa termozgrzewalna. Brama garażowa i drzwi zewnętrzne marki Hörmann.

Do tego projektu możesz wprowadzić zmiany, na które wyrazimy bezpłatną zgodę. Więcej na www.studioatrium.pl

KOSZTY BUDOWY

stan surowy	250 302 zł
roboty wykończeniowe	240 544 zł
instalacje	107 820 zł
koszt budowy	598 665 zł

Podane ceny są szacunkowymi cenami netto. Zapytaj o zestawienie materiałów naszego konsultanta na www.studioatrium.pl



RZUT PARTERU		[m^2]
1	przedsionek	3,35
2	hall z komunikacją	3,15
3	spiżarka	1,80
4	kuchnia	8,00
5	pokój dzienny z jadalnią	27,05
6	pokój	8,15
7	łazienka	3,10
8	kotłownia	7,75
	razem	62,35
9	garaż	34,95

30 LAT ATRIUM STUDIO | PROJEKTY DOMÓW
telefon konsultanta
33 822 94 96

więcej projektów i informacji na
www.studioatrium.pl



RZUT PODDASZA		[m^2]
1	hall z komunikacją	6,15
2	pokój	9,65
3	pokój	9,20
4	pokój	12,15
5	pokój	9,60
6	łazienka	6,85
0	**razem**	53,60

30 LAT ATRIUM STUDIO | PROJEKTY DOMÓW

telefon konsultanta
33 822 94 96

więcej projektów i informacji na
www.studioatrium.pl