Samba Maxi
162,75 m^2

plus garaż 38,60 m^2

Dom parterowy z poddaszem użytkowym i garażem 2-stanowiskowym, 4 sypialniami i przestronnym, niezadaszonym tarasem, kotłownią na paliwo stałe

min. wymiary działki	24,1 x 19,3 m

pow. netto parteru	126,20 m^2
pow. całkowita	321,50 m^2
pow. zabudowy	160,75 m^2
kubatura brutto	1 046,50 m^3
wysokość budynku	8,78 m
kąt nachylenia dachu	35°
rodzaj stropu	gęstożebrowy
pow. dachu	247,00 m^2

TECHNOLOGIA
Technologia murowana: pustak ceramiczny gr. 30 cm + ocieplenie w systemie Termo Organika. Pokrycie dachu: dachówka Braas. Brama garażowa i drzwi zewnętrzne marki Hörmann.

Do tego projektu możesz wprowadzić zmiany, na które wyrazimy bezpłatną zgodę. Więcej na www.studioatrium.pl

KOSZTY BUDOWY

stan surowy	440 050 zł
roboty wykończeniowe	422 895 zł
instalacje	189 555 zł
koszt budowy	1 052 500 zł

Podane ceny są szacunkowymi cenami netto. Zapytaj o zestawienie materiałów naszego konsultanta na www.studioatrium.pl



RZUT PARTERU

		[m^2]
1	przedsionek	2,25
2	hall	7,90
3	kuchnia z jadalnią	14,55
4	pokój dzienny z komunikacją	25,40
5	korytarz	2,65
6	pokój	8,00
7	łazienka	3,20
8	kotłownia	11,70
9	spiżarnia	4,95
	razem	80,60
10	garaż	38,60



RZUT PARTERU [m^2]

1	przedsionek	2,25
2	hall	7,90
3	kuchnia z jadalnią	14,55
4	pokój dzienny z komunikacją	25,40
5	korytarz	2,65
6	pokój	8,00
7	łazienka	3,20
8	kotłownia	11,70
9	spiżarnia	4,95
	razem	80,60
10	garaż	38,60

30 LAT ATRIUM STUDIO | PROJEKTY DOMÓW

telefon konsultanta
33 822 94 96

więcej projektów i informacji na
www.studioatrium.pl



RZUT PODDASZA		[m^2]
1	hall z komunikacją	12,70
2	pokój	16,10
3	pokój	13,80
4	pokój	13,95
5	pokój	12,70
6	łazienka	12,90
	razem	82,15
7	strych	24,35

30 LAT ATRIUM STUDIO | PROJEKTY DOMÓW

telefon konsultanta
33 822 94 96

więcej projektów i informacji na
www.studioatrium.pl