







# Sfinks VI
# 94,85 m$^2$

plus garaż 19,30 m$^2$

Dom parterowy, z jednostanowiskowym garażem i zadaszonym tarasem

| | |
|---|---|
| min. wymiary działki | 18 x 24,8 m |

| | |
|---|---|
| pow. netto parteru | 133,75 m$^2$ |
| pow. całkowita | 163,15 m$^2$ |
| pow. zabudowy | 163,15 m$^2$ |
| kubatura brutto | 763,60 m$^3$ |
| wysokość budynku | 6,76 m |
| kąt nachylenia dachu | 30° |
| rodzaj stropu | lekki |
| pow. dachu | 241,00 m$^2$ |

TECHNOLOGIA


Technologia murowana: Pustak ceramiczny gr. 30 cm + ocieplenie w systemie Termo Organika. Pokrycie dachu dachówką cementową. Brama garażowa i drzwi zewnętrzne marki Hörmann.

Do tego projektu możesz wprowadzić zmiany, na które wyrazimy bezpłatną zgodę. Więcej na www.studioatrium.pl

KOSZTY BUDOWY

| | |
|---|---|
| stan surowy | 200 901 zł |
| roboty wykończeniowe | 183 866 zł |
| instalacje | 84 518 zł |
| koszt budowy | 469 285 zł |

Podane ceny są szacunkowymi cenami netto. Zapytaj o zestawienie materiałów naszego konsultanta na www.studioatrium.pl




RZUT PARTERU [m$^2$]

| | | |
|---|---|---|
| 1 | przedsionek | 7,50 |
| 2 | kuchnia | 8,00 |
| 3 | spiżarka | 0,70 |
| 4 | jadalnia | 13,20 |
| 5 | pokój dzienny | 20,75 |
| 6 | korytarz | 8,10 |
| 7 | pokój | 14,55 |
| 8 | łazienka | 6,00 |
| 9 | pokój | 9,75 |
| 10 | kotłownia | 4,35 |
| 11 | w.c. | 1,95 |
| | **razem** | 94,85 |
| 12 | garaż | 19,30 |

ATRIUM STUDIO | PROJEKTY DOMÓW

telefon konsultanta
33 822 94 96