





Szlachcic
182,6 m^2

plus garaż 36,30 m^2

Rozległy dom parterowy z poddaszem użytkowym, garażem 2-stanowiskowym i wiatą, z 4 sypialniami, lukarnami, tarasem i wejściem z kolumnami

min. wymiary działki	29,1 x 22,14 m

pow. netto parteru	185,60 m^2
pow. całkowita	428,10 m^2
pow. zabudowy	216,50 m^2
kubatura brutto	1 241,50 m^3
wysokość budynku	9,46 m
kąt nachylenia dachu	44°
rodzaj stropu	gęstożebrowy
pow. dachu	380,95 m^2


TECHNOLOGIA
Technologia murowana: Pustak ceramiczny gr. 30 cm + ocieplenie w systemie Termo Organika. Pokrycie dachu dachówką cementową. Brama garażowa i drzwi zewnętrzne marki Hörmann.

Do tego projektu możesz wprowadzić zmiany, na które wyrazimy bezpłatną zgodę. Więcej na www.studioatrium.pl

KOSZTY BUDOWY


stan surowy	412 125 zł
roboty wykończeniowe	396 058 zł
instalacje	177 526 zł
koszt budowy	985 710 zł

Podane ceny są szacunkowymi cenami netto. Zapytaj o zestawienie materiałów naszego konsultanta na www.studioatrium.pl



RZUT PARTERU

		[m^2]
1	przedsionek	5,55
2	hall z komunikacją	5,80
3	pokój	10,90
4	pokój dzienny	30,25
5	jadalnia	24,55
6	kotłownia	2,80
7	spiżarnia	1,35
8	łazienka	2,55
9	kuchnia	20,25
	razem	104,00
10	garaż	36,30
11	wiata	26,35



RZUT PODDASZA		[m^2]
1	hall z komunikacją	14,75
2	pokój	9,75
3	pokój	19,95
4	pokój	9,75
5	pokój	9,65
6	łazienka	14,75
	razem	78,60
7	strych	38,25

ATRIUM
STUDIO | PROJEKTY DOMÓW

telefon konsultanta
33 822 94 96

więcej projektów i informacji na
www.studioatrium.pl