Teddy
180,85 m^2

plus piwnica 53,25 m^2
plus garaż 51,45 m^2

Parterowy dom z poddaszem użytkowym, z wykuszami, z tarasem częściowo w podcieniu, podpiwniczony, z garażem 1-stanowiskowym

min. wymiary działki	18,3 x 25,33 m

pow. netto parteru	127,80 m^2
pow. całkowita	423,85 m^2
pow. zabudowy	164,95 m^2
kubatura brutto	1 349,85 m^3
wysokość budynku	7,99 m
kąt nachylenia dachu	40°
rodzaj stropu	gęstożebrowy
pow. dachu	293,45 m^2

TECHNOLOGIA
Pustak ceramiczny gr. 25 cm + ocieplenie wsystemie Termo Organika. Pokrycie dachu dachówką cementową. Brama garażowa i drzwi zewnętrzne marki Hörmann.

Do tego projektu możesz wprowadzić zmiany, na które wyrazimy bezpłatną zgodę. Więcej na www.studioatrium.pl

KOSZTY BUDOWY

stan surowy	469 979 zł
roboty wykończeniowe	396 574 zł
instalacje	177 612 zł
koszt budowy	1 044 165 zł

Podane ceny są szacunkowymi cenami netto. Zapytaj o zestawienie materiałów naszego konsultanta na www.studioatrium.pl



RZUT PARTERU

		[m^2]
1	przedsionek	4,65
2	pokój	10,40
3	gabinet	6,70
4	hall z komunikacją	4,50
5	pokój dzienny z jadalnią	36,25
6	łazienka	3,50
7	spiżarnia	2,70
8	kuchnia	11,75
9	garderoba	3,65
10	łazienka	5,25
11	pokój	12,00
	razem	101,35

30 LAT ATRIUM STUDIO | PROJEKTY DOMÓW
telefon konsultanta
33 822 94 96
więcej projektów i informacji na
www.studioatrium.pl



RZUT PODDASZA		[m^2]
1	hall z komunikacją	5,65
2	pomieszczenie gospodarcze	6,55
3	pokój	11,60
4	korytarz	6,30
5	pokój	18,15
6	garderoba	4,20
7	łazienka	10,75
8	pokój	16,30
	razem	79,50

30 LAT ATRIUM STUDIO | PROJEKTY DOMÓW

telefon konsultanta
33 822 94 96

więcej projektów i informacji na
www.studioatrium.pl



RZUT PIWNIC		[m^2]
1	korytarz z komunikacją	4,45
2	piwnica	8,75
3	piwnica	6,45
4	piwnica	11,95
5	kotłownia	21,65
	razem	53,25
6	garaż	51,45

30 LAT ATRIUM STUDIO | PROJEKTY DOMÓW

telefon konsultanta
33 822 94 96

więcej projektów i informacji na
www.studioatrium.pl