# Teksas
# 156,35 m$^2$

plus garaż 21,70 m$^2$

Parterowy dom z poddaszem użytkowym i garażem, z narożnym tarasem w podcieniu i dużą kotłownią

| | |
|---|---|
| min. wymiary działki | 23,2 x 22,95 m |

| | |
|---|---|
| pow. netto parteru | 161,40 m$^2$ |
| pow. całkowita | 284,90 m$^2$ |
| pow. zabudowy | 193,60 m$^2$ |
| kubatura brutto | 885,95 m$^3$ |
| wysokość budynku | 7,43 m |
| kąt nachylenia dachu | 30° |
| rodzaj stropu | gęstożebrowy |
| pow. dachu | 275,00 m$^2$ |

TECHNOLOGIA
Technologia murowana: pustak ceramiczny gr. 30 cm + ocieplenie w systemie Termo Organika. Pokrycie dachu: dachówka Braas. Brama garażowa i drzwi zewnętrzne marki Hörmann.

Do tego projektu możesz wprowadzić zmiany, na które wyrazimy bezpłatną zgodę. Więcej na www.studioatrium.pl

KOSZTY BUDOWY

| | |
|---|---|
| stan surowy | 369 143 zł |
| roboty wykończeniowe | 354 751 zł |
| instalacje | 159 011 zł |
| koszt budowy | 882 905 zł |

Podane ceny są szacunkowymi cenami netto. Zapytaj o zestawienie materiałów naszego konsultanta na www.studioatrium.pl




RZUT PARTERU

| | | [m$^2$] |
|---|---|---|
| 1 | przedsionek | 5,10 |
| 2 | hall z komunikacją | 18,85 |
| 3 | garderoba | 2,30 |
| 4 | spiżarnia | 1,60 |
| 5 | kuchnia z jadalnią | 10,15 |
| 6 | pokój dzienny | 30,35 |
| 7 | pokój | 13,60 |
| 8 | pokój | 13,70 |
| 9 | łazienka | 10,90 |
| 10 | kotłownia | 8,00 |
| | **razem** | 114,55 |
| 11 | garaż | 21,70 |




| RZUT PODDASZA | | [m$^2$] |
|---|---|---|
| 1 | hall z komunikacją | 6,15 |
| 2 | pokój | 9,65 |
| 3 | pokój | 12,95 |
| 4 | garderoba | 2,50 |
| 5 | łazienka | 8,75 |
| 6 | garderoba | 1,80 |
| | **razem** | 41,80 |

30 LAT ATRIUM STUDIO | PROJEKTY DOMÓW

telefon konsultanta
33 822 94 96

więcej projektów i informacji na
www.studioatrium.pl